



Comú d'Encamp
ANDORRA

COMÚ D'ENCAMP

Departament de Joventut i Esports

**CANVI DE PAVIMENT A LA SALA DE FESTES DEL COMPLEX ESPORTIU I SOCIOCULTURAL
D'ENCAMP**

PARRÒQUIA D'ENCAMP

DOCUMENT 3

QUADRE DE PREUS UNITARIS

Març 2020



Nº	CODI	UT	DESCRIPCIÓ	P.UNITARI
CAPÍTOL 00 PRELIMINARS				
01 PRELIMINARS				
00.01.01	H392B020 7	pa	Tancament del perímetre de l'obra, amb pany, acceptable per Comú d'Encamp, com a barrera provisional d'obra per impedir l'accés en tot el perímetre de l'obra, per tota la durada d'obra. Aquesta tanca es situarà de forma a que sigui compatible amb el desenvolupament dels treballs. Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge. Inclou expressament l'adaptació de les mesures de seguretat del Ministeri de Treball.	
00.01.02	H1215250	pa	Replanteig, marcatge i verificació les vegades que sigui necessari. Inclòs treballs de topografia.	
CAPÍTOL 01 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS				
01 ENDERROCS DE PAVIMENTS				
01.01.01		m2	Enderroc de paviment existent ceràmic 1 cm de gruix, inclòs el morter adhesiu i la xapa de recrescut de formigó armat de 9 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics. Inclou la neteja de la zona i la recollida i el transport de la runa i els residus industrials generats a un abocador autoritzat, inclòs taxes.	
01.01.02		m	Desmuntatge i acòpi de sòcol de pedra natural granítica existent, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs la neteja i preparació de la peça per tornar-lo a col·locar. Inclou la neteja de la zona i la recollida i el transport de la runa i els residus industrials generats a un abocador autoritzat, inclòs taxes.	
01.01.03		m	Desmuntatge i acòpi de contra petjada de graó, de pedra natural granítica existent, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs la neteja i preparació de la peça per tornar-lo a col·locar. Inclou la neteja de la zona i la recollida i el transport de la runa i els residus industrials generats a un abocador autoritzat, inclòs taxes.	
02 ENDERROCS D'INSTAL·LACIONS				
01.02.01		pa	Desmuntatge, tall i retirada de totes les instal·lacions d'electricitat. Inclou tota la xarxa interior elèctrica del paviment, cablejat, endolls, caixes, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs la neteja i preparació de la peça per tornar-lo a col·locar. Inclou la neteja de la zona i la recollida i el transport de la runa i els residus industrials generats a un abocador autoritzat, inclòs taxes.	
CAPÍTOL 09 PAVIMENTS				
01 SOLERES I RECRESQUES				
09.01.01	E93628B1	m2	Recrescut de paviment, de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm, armada amb malla electrosoldada 150x150x6 mm. Abocat amb bomba o cubilot.	



Nº	CODI	UT	DESCRIPCIÓ	P.UNITARI
02 PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES				
09.02.01		m2	Subministrament de paviment amb peces de gres porcel·lànic rectificat, Dolmen gris rústic, de la casa Alcalagres, de mides 60x60x2 cm, col·locat amb Kerakoll H40 extreme i rejuntat amb Kerakoll Fugalite bio.	
09.02.02		m2	Col·locació de paviment amb peces de gres porcel·lànic rectificat, Dolmen gris rústic, de la casa Alcalagres, de mides 60x60x2 cm, col·locat amb Kerakoll H40 extreme i rejuntat amb Kerakoll Fugalite bio.	
03 SÒCOL DE PEDRA				
09.03.01		m	Col·locació de sòcol de pedra natural granítica existent, anteriorment acopiada, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	
09.03.02		m	Col·locació de sòcol de contra petjada de natural granítica existent, anteriorment acopiada, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	
CAPÍTOL 13 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT				
01 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT				
13.01.01		u	Col·locació d'endoll de paviment existent, anteriorment acopiat, col·locat amb adhesiu segons recomanacions del fabricant.	
13.01.02		u	Col·locació de caixa encastada d'endolls de paviment existent, anteriorment acopiada, col·locada amb adhesiu segons recomanacions del fabricant.	
13.01.03		m	Subministrament i col·locació de cable PVC lliure d'halògens H07Z1-K 750V Cu de secció 2,5 mm ² unipolar. En línees endolls	
13.01.04		m	Subministrament i col·locació de tub coarrugat ict-a de diàmetre 32 mm per instal·lació encastrada al paviment amb part proporcional de fixacions	
CAPÍTOL 29 SEGURETAT I SALUT				
01 IMPLANTACIONS D'OBRA				
29.01.01	83400027	pa	Aplicació de les mesures de seguretat i salut a l'obra segons el projecte de Seguretat i Salut a l'obra fet per l'empresa i aprovat per la direcció facultativa. Inclòs la realització del Projecte de Seguretat i salut, per part d'un tècnic habilitat.	