



Comú d'Encamp
ANDORRA

COMÚ D'ENCAMP

Departament de Joventut i Esports

**CANVI DE PAVIMENT A LA SALA DE FESTES DEL COMPLEX ESPORTIU I SOCIOCULTURAL
D'ENCAMP**

PARRÒQUIA D'ENCAMP

DOCUMENT 4

PRESSUPOST

Març 2020



Nº	CODI	QT	UT	DESCRIPCIÓ	P.UNITARI	P.TOTAL
CAPÍTOL 00 PRELIMINARS						
01 PRELIMINARS						
00.01.01	H392B020 7	1,00	pa	Tancament del perímetre de l'obra, amb pany, acceptable per Comú d'Encamp, com a barrera provisional d'obra per impedir l'accés en tot el perímetre de l'obra, per tota la durada d'obra. Aquesta tanca es situarà de forma a que sigui compatible amb el desenvolupament dels treballs. Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge. Inclou expressament l'adaptació de les mesures de seguretat del Ministeri de Treball.		
00.01.02	H1215250	1,00	pa	Replanteig, marcatge i verificació les vegades que sigui necessari. Inclòs treballs de topografia.		
CAPÍTOL 01 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS						
01 ENDERROCS DE PAVIMENTS						
01.01.01		481,06	m2	Enderroc de paviment existent ceràmic 1 cm de gruix, inclòs el morter adhesiu i la xapa de recrescut de formigó armat de 9 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics. Inclou la neteja de la zona i la recollida i el transport de la runa i els residus industrials generats a un abocador autoritzat, inclòs taxes.		
01.01.02		43,72	m	Desmuntatge i acòpi de sòcol de pedra natural granítica existent, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs la neteja i preparació de la peça per tornar-lo a col·locar. Inclou la neteja de la zona i la recollida i el transport de la runa i els residus industrials generats a un abocador autoritzat, inclòs taxes.		
01.01.03		7,15	m	Desmuntatge i acòpi de contra petjada de graó, de pedra natural granítica existent, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs la neteja i preparació de la peça per tornar-lo a col·locar. Inclou la neteja de la zona i la recollida i el transport de la runa i els residus industrials generats a un abocador autoritzat, inclòs taxes.		
02 ENDERROCS D'INSTAL·LACIONS						
01.02.01		1,00	pa	Desmuntatge, tall i retirada de totes les instal·lacions d'electricitat. Inclou tota la xarxa interior elèctrica del paviment, cablejat, endolls, caixes, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs la neteja i preparació de la peça per tornar-lo a col·locar. Inclou la neteja de la zona i la recollida i el transport de la runa i els residus industrials generats a un abocador autoritzat, inclòs taxes.		
CAPÍTOL 09 PAVIMENTS						
01 SOLERES I RECRESQUES						
09.01.01	E93628B1	481,06	m2	Recrescut de paviment, de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm, armada amb malla electrosoldada 150x150x6 mm. Abocat amb bomba o cubilot.		



Nº	CODI	QT	UT	DESCRIPCIÓ	P.UNITARI	P.TOTAL
02 PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES						
09.02.01		481,06	m2	Subministrament de paviment amb peces de gres porcel·lànic rectificat, Dolmen gris rústic, de la casa Alcalagres, de mides 60x60x2 cm, col·locat amb Kerakoll H40 extreme i rejuntat amb Kerakoll Fugalite bio.		
09.02.02		481,06	m2	Col·locació de paviment amb peces de gres porcel·lànic rectificat, Dolmen gris rústic, de la casa Alcalagres, de mides 60x60x2 cm, col·locat amb Kerakoll H40 extreme i rejuntat amb Kerakoll Fugalite bio.		
03 SÒCOL DE PEDRA						
09.03.01		43,72	m	Col·locació de sòcol de pedra natural granítica existent, anteriorment acopiada, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)		
09.03.02		7,15	m	Col·locació de sòcol de contra petjada de natural granítica existent, anteriorment acopiada, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)		
CAPÍTOL 13 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT						
01 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT						
13.01.01		3,00	u	Col·locació d'endoll de paviment existent, anteriorment acopiat, col·locat amb adhesiu segons recomanacions del fabricant.		
13.01.02		2,00	u	Col·locació de caixa encastada d'endolls de paviment existent, anteriorment acopiada, col·locada amb adhesiu segons recomanacions del fabricant.		
13.01.03		168,69	m	Subministrament i col·locació de cable PVC lliure d'halògens H07Z1-K 750V Cu de secció 2,5 mm ² unipolar. En línees endolls		
13.01.04		56,23	m	Subministrament i col·locació de tub coarrugat ict-a de diàmetre 32 mm per instal·lació encastrada al paviment amb part proporcional de fixacions		
CAPÍTOL 29 SEGURETAT I SALUT						
01 IMPLANTACIONS D'OBRA						
29.01.01	83400027	1,00	pa	Aplicació de les mesures de seguretat i salut a l'obra segons el projecte de Seguretat i Salut a l'obra fet per l'empresa i aprovat per la direcció facultativa. Inclòs la realització del Projecte de Seguretat i salut, per part d'un tècnic habilitat.		



DESCRIPCIO	P.TOTAL
------------	---------

RECAPITULATIU PRESSUPOST

CAPÍTOL	00	PRELIMINARS
CAPÍTOL	01	ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
CAPÍTOL	09	PAVIMENTS
CAPÍTOL	13	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
CAPÍTOL	29	SEGURETAT I SALUT

TOTAL PRESSUPOST



DESCRIPCIÓ	P.TOTAL
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	€
10% IMPREVISTOS	€
4,5% IGI	€
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€