



**Comú d'Encamp**  
ANDORRA

**COMÚ D'ENCAMP**

Departament de Joventut i Esports

**CANVI DE PAVIMENT A LA SALA DE FESTES DEL COMPLEX ESPORTIU I SOCIOCULTURAL  
D'ENCAMP**

**PARRÒQUIA D'ENCAMP**

**DOCUMENT 5**

**MEMÒRIA**

**Març 2020**

## **1 .- DESCRIPCIÓ GENERAL**

### **1.1 - PROGRAMA GENERAL**

El present projecte es basa en els treballs relatius Al Canvi de paviment a la sala de festes del complex esportiu i sociocultural d'Encamp, a la parròquia d'Encamp.

### **1.2 - EMPLAÇAMENT**

El projecte es situa al Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp, a Encamp, Parròquia d'Encamp.

## **2 .- NORMATIVA**

### **2.1.- NORMATIVA ANDORRANA**

En la redacció del projecte s'han respectat les Normes i Reglaments obligatoris o d'ús comú a tot l'Estat Andorrà:

La llista que segueix no és limitativa.

- Reglament de construcció.(2012)
- Reglament de seguretat contra incendi en locals públics.(1978)
- Decret relatiu a la verificació d'extintors mòbils d'incendis.(1988)
- Reglaments d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.(1988)
- Reglament d'higiene i benestar social.

## 2.2.- NORMATIVA ESPANYOLA

En la redacció del projecte s'han respectat les Normes i Reglaments obligatoris o d'ús comú a tot l'estat espanyol. La llista que segueix no és limitativa:

- "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instalaciones Complementarias M.I.E."
- Normas IPF-78 "Instalaciones de Prevencion de Fuego".
- Normas NBE-CPI-97 "Condiciones de Proteccion contra Incendios"

i en general, totes les normes de l'edificació (MV,NTE i NBE) que afectin a aquest cas.

## 2.3.- NORMATIVA FRANCESA

Les llistes donades més endavant no són limitatives.

- Reglament de seguretat contra el risc d'incendi (última edició apareguda) al Principat d'Andorra.
- Normes de seguretat en llocs de treball.
- El conjunt de reglaments i recomanacions del R.E.E.F.

## 3.- CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES

### 3.1 PRELIMINARS

Es preveu el tancat perimetral de les immediacions de l'obra , i el replanteig, marcatge i verificació de l'obra.

### 3.2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

S'enderrocarà el paviment ceràmic existent a la sala de festes, enderrocant el recrescut fins a arribar a l'aïllament de poliestirè extruït.

Es desmuntarà el sòcol i el revestiment de les escales, i s'acopiarà a per a la posterior utilització.

Els residus generats durant els treballs d'edificació es separaran i es duran a un abocador autoritzat.

### 3.5 PAVIMENTS I FERMS

Sobre l'aïllament de poliestirè extruït es farà una xapa de recrescut de formigó armat amb mallaç.

Es tornarà a pavimentar tot amb gres porcelànic i es col·locaran els sòcols de granet anteriorment acopiats.

### 3.6 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT

Es col·locaran els endolls al paviment i es connectaran a la xarxa existent.

### 3.7 SEGURETAT I SALUT

S'aplicaran de les mesures de seguretat i salut a l'obra segons el projecte de Seguretat i Salut fet per l'empresa i aprovat per la direcció facultativa. Inclòs la realització del Projecte de Seguretat i salut, per part d'un tècnic abilitat.

## 4.- SIGNATURES

Andorra la Vella, a 1 de març del 2020

El tècnic redactor de la present memòria

**Gerard Adserà Barral**

Enginyer de Camins, Canals i Ports